

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MUNICÍPIO: AGUAS LINDAS DO GOIÁS GO

OBRA: ACADEMIA AO AR LIVRE

ENDEREÇO: AI-3 - JARDIM PÉROLA II



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	ACADEMIA AO AR LIVRE			
1.1	ESQUIADOR TRIPLO	UNID	1,00	Quantidade de equipamentos prevista em projeto = 1 unidade
1.2	GIRO DIAGONAL TRIPLO	UNID	1,00	Quantidade de equipamentos prevista em projeto = 1 unidade
1.3	GIRO VERTICAL TRIPLO	UNID	1,00	Quantidade de equipamentos prevista em projeto = 1 unidade
1.4	MULTIEXERCITADOR 6X1	UNID	1,00	Quantidade de equipamentos prevista em projeto = 1 unidade
1.5	REMADOR DUPLO (REMADA SENTADA)	UNID	1,00	Quantidade de equipamentos prevista em projeto = 1 unidade
1.6	SIMULADOR DE PERCURSO TRIPLO	UNID	1,00	Quantidade de equipamentos prevista em projeto = 1 unidade
1.7	PLACA ORIENTATIVA	UNID	1,00	Quantidade de equipamentos prevista em projeto = 1 unidade
2	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS			
2.1	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) -	UNID	1,00	Instalação provisória necessária = 1 unidade
2.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA	UNID	1,00	Instalação provisória necessária = 1 unidade
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
3.1	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2	M	153,70	Comprimento dos cabos conforme projeto = 153,7 m
3.2	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2	M	28,20	Comprimento dos cabos conforme projeto = 28,2 m
3.3	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM	UNID	1,00	Quantidade de caixas conforme projeto = 1 unidade
3.4	CAIXA METÁLICA RET. 4" X 2"	UNID	1,00	Quantidade de caixas conforme projeto = 1 unidade
3.5	RELE FOTO ELETTRICO COM BASE	UNID	1,00	Quantidade de relês conforme projeto = 1 unidade
3.6	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	UNID	4,00	Quantidade de disjuntores conforme projeto = 4 unidades
3.7	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	UNID	2,00	Quantidade de dps conforme projeto = 2 unidades
3.8	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	M	63,50	Comprimento dos eletrodutos conforme projeto = 63,5 m
3.9	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	13,45	Comprimento dos eletrodutos conforme projeto = 13,45 m
3.10	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM.	M	14,00	Comprimento dos eletrodutos conforme projeto = 14 m
3.11	HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR	PÇ	1,00	Quantidade de hastes conforme projeto = 1 unidade
3.12	LUMINÁRIA PÚBLICA PÉTALA 150W LED COM FOTOCÉLULA	UNID	4,00	Quantidade de luminárias conforme projeto = 4 unidade
3.13	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO	UNID	1,00	Quantidade de postes conforme projeto = 1 unidade
3.14	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO ENEL	UNID	1,00	Quantidade de caixas conforme projeto = 1 unidade
3.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	UNID	1,00	Quantidade de quadros conforme projeto = 1 unidade
3.16	SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNID	1,00	Quantidade de suportes conforme projeto = 1 unidade
4	PISO			
4.1	DEMARCAÇÃO/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA	m	26,00	Perímetro da área onde será instalada a PEC = 7*2 + 6*2 = 26 m
4.2	Estaca a trado diam.30 CM	m	1,50	Profundidade da Estaca conforme projeto = 1,5m