RUA 4 - TR-2 - PARTE 1-2

Estaca	Distância	Cotas do Terreno	Cotas do Projeto	Cota Vermelha
0	0,000	1142,550	1142,250	-0,300
0+10,000	10,000	1141,727	1141,325	-0,402
1	20,000	1140,694	1140,528	-0,166
1+10,000	30,000	1140,239	1139,986	-0,253
2	40,000	1139,790	1139,572	-0,218
3	60,000	1139,047	1138,745	-0,303
4	80,000	1138,285	1137,921	-0,365
5	100,000	1137,371	1137,104	-0,267
5+0,828	100,828	1137,340	1137,070	-0,270
6	120,000	1136,391	1136,107	-0,284
	120,828	1136,357	1136,067	-0,290
7	140,000	1134,805	1134,711	-0,094
7+0,828	140,828	1134,758	1134,644	-0,092
7+12,027	152,027	1133,823	1133,742	-0,082
8	160,000	1133,338	1133,139	-0,199
	164,068	1133,176	1132,864	-0,312
	172,027	1132,794	1132,385	-0,409
9	180,000	1132,389	1131,988	-0,401
9+12,027	192,027	1131,966	1131,542	-0,424
10	200,000	1131,666	1131,308	-0,358
	206,047	1131,438	1131,131	-0,307
10+10,000	210,000	1131,294	1131,015	-0,279
11	220,000	1131,021	1130,699	-0,322
11+10,000	230,000	1130,759	1130,338	-0,420
12	240,000	1130,386	1129,955	-0,431
12+5,656	245,656	1130,250	1129,739	-0,511
	255,656	1129,437	1129,137	-0,300
13	260,000	1128,828	1128,739	-0,090
13+5,656	265,656	1128,149	1128,096	-0,053
14	280,000	1126,604	1126,290	-0,314
14+17,218	297,218	1124,481	1124,121	-0,360
15	300,000	1124,123	1123,773	-0,349
	317,218	1122,031	1121,731	-0,300
16	320,000	1121,770	1121,419	-0,351
16+17,218	337,218	1120,334	1119,599	-0,734
17	340,000	1120,142	1119,321	-0,821
18	360,000	1117,964	1117,318	-0,646
18+8,709	368,709	1117,010	1116,446	-0,564
	378,709	1116,119	1115,525	-0,594
19	380,000	1116,060	1115,418	-0,642
19+8,709	388,709	1115,006	1114,763	-0,242
19+10,000	390,000	1114,892	1114,675	-0,217
20	400,000	1114,292	1114,019	-0,273
20+10,000	410,000	1114,013	1113,413	-0,600
21	420,000	1113,420	1112,832	-0,588
22	440,000	1111,867	1111,670	-0,197
23	460,000	1110,962	1111,000	0,038
24	480,000	1111,908	1111,312	-0,596
25	500,000	1112,456	1112,157	-0,299
26	520,000	1113,789	1113,082	-0,707
26+1,050	521,050	1113,883	1113,133	-0,751
27	540,000	1115,169	1114,605	-0,564
	541,050	1115,142	1114,720	-0,422
28	560,000	1121,935	1117,370	-4,565
28+1,050	561,050	1122,238	1117,490	-4,749
29	580,000	1126,200	1120,820	-5,380
30	600,000	1126,757	1124,271	-2,485
31	620,000	1128,030	1127,469	-0,560
32	640,000	1130,512	1130,159	-0,353
33	660,000	1132,924	1132,331	-0,594
34	680,000	1134,664	1133,973	-0,691
34+3,233	683,233	1134,967	1134,196	-0,771
35	700,000	1136,009	1135,284	-0,725

Elementos Horizontais: L = 120,828; L = 43,240; L = 7,959; L = 34,021; L = 49,609; L = 61,562; L = 61,490; L = 162,341; L = 162,183

Estaca / Distância: +0,000 / 0,000; +0,828 / 120,828; +4,068 / 164,068; +12,027 / 172,027; +6,047 / 206,047; +15,656 / 255,656; +17,218 / 317,218; +18,709 / 378,709; +1,050 / 541,050

Elementos Verticais: -9,25% em 10,00; CCV = 20,000; -4,14% em 30,00; CCV = 40,000; -4,07% em 0,83; CCV = 40,000; -8,06% em 11,20; CCV = 40,000; -2,93% em 7,97; CCV = 20,000; -3,83% em 5,66; CCV = 20,000; -12,60% em 31,56; CCV = 40,000; -10,01% em 31,49; CCV = 20,000; -6,82% em 1,29; CCV = 20,000; -5,81% em 30,00; CCV = 40,000; CCV = 40,000; 4,83% em 1,05; CCV = 40,000; 17,26% em 38,95; CCV = 40,000; CCV = 40,000; 6,89% em 3,23

REVISÕES

REV.	HISTÓRICO	DATA	DES.	CONF.	APROV.

OBSERVAÇÕES:

LEGENDA:

TERRENO:
PROJETO:

PROJ.: - VISTO
DES.: - RT-CREA Nº
CONF.: - DATA
DES. Nº: -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

LOCAL: CONDOMÍNIO SOLAR DA BARRAGEM
Nº DE ORIGEM: -
TÍTULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
PERFIL LONGITUDINAL
PLANTA GERAL
DATA: OUTUBRO/2020
REVISÃO: A
ESCALA: INDICADA
FOLHA: 12/30
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS
Nº DO DESENHO: -